

■第3回ワークショップの意見のまとめ-1

放送室について

意見	回答
放送室はいらないのではないか。	放送室は、現状のまま残すこととします。
放送室はメディアセンターなど代用できる場所があればなくても問題ない。	
放送室は現状、放送委員が給食時間の校内放送に使用している。放送室として設けるかどうかは別として、何らかのスペースは必要となる。	

機材等の収納スペースについて

意見	回答
除雪機、燃料の保管スペースはあるか。油関係の危険物は屋外に保管することが望ましい。	除雪機などは、機械室やアリーナの外部倉庫に保管する計画としています。危険物の屋外保管については、保管する物品により検討したいと思います。
非常電源の設置スペースはどこに計画しているか。	停電時は役場からポータブルの非常電源を持ってくる計画としております。

歩道について

意見	回答
グラウンド南西側の歩道の拡幅はどこまで行う予定か。	敷地内のみ拡幅と考えています。月形高校グラウンド側まで拡幅することは現時点では未定です。

DENについて

意見	回答
3階のDENは取りやめ、多目的室となってしまったが、2階のDENのようにひな壇型のものを設けた方がいいのではないか。3階にワクワクできる空間がなくなってしまったと思う。	3階にはDENは配置していませんが、キャリアアップスペースやワークスペースなど、自由に過ごせる空間と考えています。特にワークスペースは自由に家具のレイアウトを変えられるスペースとなりますので、思い思いのスペースを作ってほしいと考えています。また、大規模なDENとしては2階にひな壇型DENを設けていますが、ほかにも、階段の下やデッドスペースなどで小さなDENを各所に設けたいと考えております。
多目的室は、学校祭などのイベントの準備室などにも活用するため部屋として残してほしい。	
多目的室のようなスペースは必要。	

地域開放エリアについて

意見	回答
常時開放エリアは誰が監視を行う予定か。	監視のための人員は常時配置せず、監視カメラやスマートロックシステムなどで管理します。運用方法は今後検討します。

■第3回ワークショップの意見のまとめ-2

昇降口について

意見	回答
昇降口に職員室が面していないが、運用上問題ないか。	来客時などはインターホンと電子錠で管理する予定です。
保健室登校は昇降口から登校する必要があるということか。	保健室登校も同じ昇降口から登校することになりますが、登校の時間帯がほかの生徒とずれること、昇降口前の庇により普通教室からの視線を遮ることができることなどから問題ないと考えています。
下足箱の高さが低く、長靴を収納することができない。	長靴も収納できる下足箱を検討します。
コート掛けも低いため、裾が濡れたままになってしまうことがある。	ハンガー対応のコート掛けを検討します。

雪庇について

意見	回答
庇に溜まった雪を考えると庇はなくてもよいのではないか。	雪庇対策については、まず屋上のパラペット(屋上の立ち上がり部分)を高くすることや、雪庇防止金物を設けることなどで雪庇ができにくい屋根を検討します。雪が屋上から落ちた場合に、歩行者を守るために、出入口前には庇を設けることとしています。
雪庇対策はどのように考えているか。	

相談室・職員室について

意見	回答
相談室へは、保健室を介さずとも廊下からアクセスできるようにしてほしい。	どちらも廊下から直接アクセスできるよう修正します。
校長室は来客対応などもあるため、職員室を介さずとも廊下からアクセスできるようにしてほしい。	

トイレについて

意見	回答
トイレが廊下から奥の方まで見えるレイアウトになっている。	レイアウトを修正します。
トイレにドアは設置しないのか。	ドアを設置しないことで通路の分の面積が必要になりますが、衛生のため扉を設けないことが望ましいです。

自習室について

意見	回答
・自習室は使われるのか。	自習室は以前視察したとうべつ学園では、大いに使われているようでした。教室とは別に集中できるスペースを設けることで、活用できるスペースになると考えます。キャリアアップセンターも兼用しているため、省スペースに出来ています。また、バスや迎えの車を待っている児童生徒も活用しているようです。

■第3回ワークショップの意見のまとめ-3


体育館について

意見	回答
体育教師が授業の準備などを行う、体育教官室が足りない。	体育教官室を設けます。
体育館の空調設備はどのように考えているか。	ZEBを目指しているため、化石燃料はできるだけ使わないようにしたいと考えています。校舎はエアコンで、体育館は気積が大きいのでボイラーとする予定です。
ピアノを収納できるスペースを設けていただきたい。	楽器庫からアリーナまで持ち出しできるように検討します。
アリーナは冷房なしということか。	冷房なしの想定です。
アリーナの暖房スイッチが現状体育教官室の中にあるため、管理しにくいので、スイッチは体育教官室の外に設置してほしい。	対応可能です。
アリーナ2階の児童生徒用更衣室が遠いのではないかと。基本はジャージ登校だが、試験の際などは制服で登校し、部活のために着替える必要がある。吹奏楽部などの生徒もジャージに着替えるため、アリーナの2階だと遠く感じる。	更衣室はアリーナで使うことが多く、制服登校のタイミングもあまり多くないため、アリーナの1階には体育器具保管庫を優先して配置します。現状の位置でも使いやすいよう、ステージ横に階段を設けます。


外構・駐車場について

意見	回答
・校舎解体はいつぐらいになるか。	R9年の夏ごろに着工し、冬になる前に完了する予定です。その後外構工事となるため、完全な工事完了はまだ先となります。
・既存体育館解体までは駐車場は隣地を利用すると考えて宜しいか。	宜しいです。


第3回ワークショップの意見を反映した配置計画



■第3回ワークショップの意見を反映した平面計画(1階)



■第3回ワークショップの意見を反映した平面計画(3階)



■第4回ワークショップの意見のまとめ

トイレについて

意見	回答
トイレの事例で男子生徒もすべてブースになっている事例はあるか。	事例はあります。現在設計している名寄中学校は男子トイレもすべてブースとしています。また深川小学校もトイレ改修を行いすべてブースとなっています。 目的としては、ジェンダーの観点からといじめの問題の2点あります。特に小学生はブースに入っていると、からかわれてしまうためトイレを我慢して結果体調を崩してしまうことがあります。ただし、すべてブース化が主流となっているわけではないため、町の方針によって、今後検討が必要だと思います。
学校開放側のトイレに多目的トイレがない。	追加します。

職員室について

意見	回答
職員室の棚はA4が入る棚が欲しい。	そのようにしたいと考えています。実施設計にて詳細な家具のサイズを検討します。

保管庫について

意見	回答
学校では長期間保管すべき公的資料や書類が多い。また金庫なども必要であるため、できるだけ保管庫が多くほしい。	今後実施設計で検討しますが、1階機械室の部分を倉庫などにすることが可能だと思います。また、階段下などを利用可能と考えています。